

路面復旧監督事務費の計算方法(R8.10.1適用)

裁定面積[m2] = 掘削面積[m2] × 1.3

※ 少数点以下の端数は切り上げ。

路面復旧監督事務費[円] = 裁定面積[m2] × 工事費単価[円/m2] × 0.1

※ 10円未満切り捨て。

(参考表)掘削面積10m2の場合の路面復旧監督事務費

歩車別	舗装構成	工事費単価 (R8.10.1 改定単価) [円/m ²] ①	(参考) 掘削面積10m2の場合の 路面復旧監督事務費 ※ 10円未満切り捨て [円] 10m2 × 1.3 × ① × 0.1
車道部	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 15 cm	15,629	20,310
	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 基層(粗粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 15 cm	22,655	29,450
	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(瀝青安定処理) t= 10 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 30 cm	33,027	42,930
	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 基層(粗粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(瀝青安定処理) t= 10 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 30 cm	44,071	57,290
	表層(コンクリート) t= 15 cm 上層路盤(再生粒度調整碎石 RM-40) t= 15 cm	36,424	47,350
歩道部	表層(開粒度アスファルト) t= 4 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	17,250	22,420
	表層(開粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 20 cm	21,096	27,420
	表層(密粒度アスファルト) t= 5 cm 基層(粗粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 20 cm	29,974	38,960
	表層(コンクリート) t= 7 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	29,885	38,850
	表層(コンクリート) t= 10 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 20 cm	35,327	45,920
	インターロッキング 砂またはモルタル 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 3 cm t= 10 cm	13,888	18,050
	インターロッキング 砂またはモルタル t= 3 cm 基層(粗粒度アスファルト) t= 5 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 15 cm	31,477	40,920
	コンクリート平板 t= 6 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	13,740	17,860
	砂利道 表層(粒度調整碎石 M-40) t= 10 cm 上層路盤(再生碎石 RC-40) t= 10 cm	9,814	12,750