

保存40年

鎌倉市長 殿

鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託

石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく  
事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)  
【JIS A 1481-2,3】

平成31年3月

横浜エンジニアリング株式会社

# 業 務 概 要 書

- 1 . 件 名 : 鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託
- 2 . 所 在 地 : 鎌倉市笛田三丁目24番1号、23番1号
- 3 . 採 取 日 : 平成31年2月12日
- 4 . 受 付 形 態 : 採取
- 5 . 分 析 期 間 : 平成31年2月12日 ~ 平成31年3月3日
- 6 . 業 務 目 的 : 「鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託」  
における建築材料のアスベスト分析
- 7 . 業 務 内 容 : 試料採取.....18..検体..  
公定法分析.....18..検体.....
- 8 . 調 査 方 法 : 厚生労働省 アスベスト分析マニュアル(1.20版)  
JIS A 1481-2「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：  
試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
- 9 . 発 注 者 : 鎌倉市都市整備部住宅課
- 10 . 調 査 機 関 : 作業環境測定機関 第14-91号  
横浜エンジニアリング株式会社  
神奈川県横浜市中区万代町一丁目2番12号  
TEL : 045-664-3550 FAX : 045-664-3404

## 1. 定性分析方法

### 1.1 位相差・分散顕微鏡の型式

顕微鏡のメーカー・型式	メーカー	オリンパス株式会社
	型式	BX51N-DPH
照明系	型式	12V100WHAL-L
コンデンサ	型式	U-PCD2
対物レンズ	型式	Plan N(x10)、UPlan FLN(x40)

### 1.2 X線回折装置による定性分析の条件

設定項目等	測定条件等	
X線回折装置のメーカー・型式	メーカー	株式会社島津製作所
	型式	XRD-6100
X線対陰極	Cu	
管電圧(kV)	40	
管電流(mA)	30	
単色化(K <sub>β</sub> 線の除去)	グラファイトモノクロメーター	
フルスケール(cps)	1450	
時定数(s)	1	
走査速度(° / min)	2	
発散スリット(°)	1	
散乱スリット(°)	1	
受光スリット(mm)	0.3	
走査範囲(2θ)(°)	5-70	

# 分析結果報告書

平成31年3月3日

鎌倉市長 殿

作業環境測定機関 第14-91号

件名：鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物  
アスベスト含有調査業務委託

横浜エンジニアリング株式会社  
神奈川県横浜市中区万代町一丁目2番12号  
TEL:045-664-3550 FAX:045-664-3404  
E-mail:kankyou@e-yec.jp http://www.e-yec.jp



所在地：鎌倉市笛田三丁目24番1号、  
23番1号

平成31年2月12日に採取した試料について、分析した結果を下記の通り報告致します。

受付方法	採取	分析項目	アスベスト
------	----	------	-------

試料No.	試料名	試料の種類	アスベストの種類	定性結果			定量結果 (含有率%)
				分散染色	X線回折	判定	
1	事務所 1階直室 壁 ジュラクサテン吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイル	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
2	事務所 1階実験室 壁 Z.C.吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイル	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
3	事務所 2階会議室 壁 塗材 (斑模様) 塗材	塗材	クリソタイル	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
4	事務所 1階外部 外壁 庇裏 リシンガン吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイル	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
5	ボイラー室 (事務所横) 1階外部 外壁 リシン吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイル	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
分析の方法		JIS A 1481-2 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」 JIS A 1481-3 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部：アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」					
分析装置		オリンパス(株) BX51型 位相差顕微鏡 (開島津製作所 XRD-6100型 X線回折装置)					

# 分析結果報告書

平成31年3月3日

鎌倉市長 殿

作業環境測定機関 第14-91号

件 名：鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物  
アスベスト含有調査業務委託

横浜エンジニアリング株式会社  
神奈川県横浜市中区万代町一丁目2番12号

TEL: 045-664-3550 FAX: 045-664-3404  
E-mail: kankyou@e-yec.jp http://www.e-yec.jp

所在地：鎌倉市笛田三丁目24番1号、  
23番1号



平成31年2月12日に採取した試料について、分析した結果を下記の通り報告致します。

受付方法	採取	分析項目	アスベスト				
試料 No.	試料名	試料の種類	アスベストの種類				
定 性 結 果							
分散染色 X線回折 判 定							
定量結果 (含有率%)							
6	資材置場 (危険物屋内貯蔵所前) 1階外部 外壁 リシン吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
7	危険物屋内貯蔵所 1階 内壁 外壁 リシン吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
8	電気室 (変電室) 天井 白セメント吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
9	電気室 (変電室) 壁 プラスター塗 塗材	塗材	クリソタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
10	電気室 (変電室) 1階外部 外壁 リシン吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
分 析 の 方 法	JIS A 1481-2「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」 JIS A 1481-3「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部：アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」						
分 析 装 置	オリンパス(株) BX51型 位相差顕微鏡 (株)島津製作所 XRD-G100型 X線回折装置						

# 分析結果報告書

平成31年3月3日

鎌倉市長 殿

作業環境測定機関 第14-91号

件 名：鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物  
アスベスト含有調査業務委託

横浜エンジニアリング株式会社  
神奈川県横浜市中区万代町一丁目2番12号  
TEL: 045-664-3550 FAX: 045-664-3404  
E-mail: kankyou@e-yec.jp http://www.e-yec.jp



所在地：鎌倉市笛田三丁目24番1号、  
23番1号

平成31年2月12日に採取した試料について、分析した結果を下記の通り報告致します。

受付方法	採取	分析項目	アスベスト				
試料 No.	試料名	試料の種類	アスベストの種類	定 性 結 果			定量結果 (含有率%)
				分散染色	X線回折	判 定	
11	処理槽 1階外部 外壁 リシン吹付 吹付け材	吹付け材	クリンタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
12	処理槽 1階外部 階段裏 庇裏 白セメント吹付 吹付け材	吹付け材	クリンタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
13	機械室 1階外部 庇裏 白セメント吹付 吹付け材	吹付け材	クリンタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
14	機械室 1階脱臭機室 壁 プロベストR・S 吹付け材	吹付け材	クリンタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
15	機械室 1階外部 外壁 リシンガン吹付 吹付け材	吹付け材	クリンタイト	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
分析の方法		JIS A 1481-2 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」					
分析装置		JIS A 1481-3 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部：アスベスト含有中のX線回折定量分析方法」 オリンパス(株) BX51型 位相差顕微鏡 株式会社製作所 XRD-6100型 X線回折装置					

# 分析結果報告書

平成31年3月3日

鎌倉市長 殿

作業環境測定機関 第14-91号

件 名：鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物  
アスベスト含有調査業務委託

横浜エンジニアリング株式会社  
神奈川県横浜市中区万代町一丁目2番12号  
TEL: 045-664-3550 FAX: 045-664-3404  
E-mail: kankyou@e-yec.jp http://www.e-yec.jp



所在地：鎌倉市笛田三丁目24番1号、  
23番1号

平成31年2月12日に採取した試料について、分析した結果を下記の通り報告致します。

受付方法	採取	分析項目	アスベスト				
試料 No.	試料名	試料の種類	アスベストの種類	定 性 結 果			定量結果 (含有率%)
				分散染色	X線回折	判 定	
16	休憩所 1階外部 外壁 リシンガン吹付 吹付け材	吹付け材	クリソタイル	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
17	休憩所 1階便所・浴室 2階食堂 壁 プラスター塗 塗材	塗材	クリソタイル	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
18	笛田団地13号棟 1階外 部 外壁 吹付仕上 塗材	塗材	クリソタイル	無	無	含有せず	-
			アモサイト	無	無		-
			クロシドライト	無	無		-
			トレモライト/ アクチノライト	無	無		-
			アンソフィライト	無	無		-
分析の方法		JIS A 1481-2「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」 JIS A 1481-3「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部：アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」					
分析装置		オリンパス(株) BX51型 位相差顕微鏡 鶴島洋製作所 XRD-6100型 X線回折装置					

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日				
整理No.	1	建物名称	笛田団地	用途	2階建 住宅	竣工年月	S38～S40年度	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	外壁	—		吹付仕上	—	—		—		—	
	軒裏	吹付仕上	—	—		—		—		—	
	屋根	—		—		—		スーパーアルソイド	3	—	
内部	浴室	—		大平板	3	—		—		石綿パイプ	3
	便所	—		—		ソフト巾木	3	長尺シート	3	—	
<div style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg); opacity: 0.5;"></div>											
										検体数小計	1

レベル . . . 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による  
青文字 . . . 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを—に変更）  
赤文字 . . . アスベスト含有が疑われる建材



アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	2	建物名称	事務所	RC造・2階	竣工年月	S48	
				用途	事務所	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	屋根	-		-		-		シート防水	3	-	
	軒裏	リシンガン吹付	-	-		-		-		-	
	外壁	-		リシンガン吹付	-	-		-		-	
1	ホール	うずしお不燃ボード	3	-		-		-		-	
	事務室	うずしお不燃ボード	3	-		ソフト巾木	3	ビニアスタイル	3	-	
	実験室	うずしお不燃ボード	3	Z.C.吹付	-	ソフト巾木	3	-		実験台スレート	3
	宿直室	-		ジュラクサデン吹付 発砲スチロール	-	ソフト巾木	3	-		-	
	湯沸室	フレキシブル板	3	-		ソフト巾木	3	-		-	
	浴室	-		-		-		アスファルト 防水	3	-	
	脱衣室	-		-		-		長尺シート	3	-	
	洗濯場	フレキシブル板	3	-		-		-		-	
	便所	フレキシブル板	3	-		-		-		-	
	会議室	うずしお不燃ボード	3	塗材(斑模様)	-	ソフト巾木	3	長尺シート	3	-	
	詰所・食堂・倉庫	うずしお不燃ボード	3						3	-	
	一部石膏ボード	3									
	ロッカー室	うずしお不燃ボード	3	-		ソフト巾木	3	ビニアスタイル	3	-	
	便所	フレキシブル板	3	-		-		-		-	
	ホール	うずしお不燃ボード	3	-		ソフト巾木	3	長尺シート	3	-	
	階段	うずしお不燃ボード	3	-		-		長尺シート	3	-	
検体数小計										4	

レベル・・・除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による

青文字・・・採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを-に変更）

赤文字・・・アスベスト含有が疑われる建材

### アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	3	建物名称	モハニ (変電室)	用途	RC造 電気室	竣工年月	S49
						改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	屋根	-		-		-		シート防水	3	-	
	外壁	-		リシン吹付	-	-		-		-	
	庇	-		-		-		-		-	
	パラペット軒裏	リシン吹付	-	-		-		-		-	
1	電気室	白セメント吹付	-	プラスター塗	-	-		Pタイル(白)	3	-	
	受電室	白セメント吹付	-	プラスター塗	-	-		-		-	
検体数小計										3	

レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による  
 青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを-に変更）  
 赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	4	建物名称	処理槽	RC造	竣工年月	S49	
				用途	処理槽	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	外部	—		リシン吹付	—	—		—		フランジパッキン	外
	庇裏	白セメント吹付	—	—	—	—		—		—	
	階段裏	白セメント吹付	—	—	—	—		—		—	
内部	ポンプ室	白セメント吹付	—	—	—	—		—		フランジパッキン	外
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg);"></div>											

レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による

青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを—に変更）

赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	5	建物名称	受水槽	.....	RC造	竣工年月	S49
				用途	受水槽	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	屋根	—		—		—		アスファルト防水3層	3	—	
<div style="position: relative; height: 600px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>											

- レベル . . . 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による
- 青文字 . . . 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを—に変更）
- 赤文字 . . . アスベスト含有が疑われる建材

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	6	建物名称	機械室		RC造	竣工年月	S49
				用途	機械室	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	屋根	—		—		—		シート防水	3	—	
	外壁	—		リシン吹付	—	—		—		—	
	庇裏	白セメント吹付	—	—		—		—		—	
	パラペット軒裏	リシン吹付	—	—		—		—		—	
1	脱臭機室	プロベストR・S	—	プロベストR・S	—	—		—		—	
	ポンプ室	白セメント吹付	—	—		—		—		—	
	プロアー室	—		—		—		—		フランジパッキン	外
(以下、調査対象外または調査結果が記載されていない箇所は斜線で示されています)											

レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による

青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを—に変更）

赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材

### アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	7	建物名称	ボイラー室 (事務所横)	用途	平屋 ボイラー室	竣工年月	不明
						改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	ボイラー室	軒裏リシン吹付	-	リシン吹付	-	-		-		-	
内部		-		-		-		-		フランジパッキン	外
(以下は調査対象外)											

レベル . . . 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による  
青文字 . . . 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを-に変更）  
赤文字 . . . アスベスト含有が疑われる建材

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	8	建物名称	異物異物 (駐車場)	用途	平屋	竣工年月	不明
					資材置場	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部 内部	資材置場	—		スレートボード	3	—		—		—	
		—		スレートボード	3	—		—		—	
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg); opacity: 0.5;"></div>											

レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による

青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを—に変更）

赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	9	建物名称	休憩所	用途	2階 休憩所	竣工年月	不明
						改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	外部	軒裏フレキシブルボード	3	リシンガン吹付	—	—	—	下地ルーフィング	3	—	—
1階	玄関	化粧石膏ボード	3	壁紙 プラスター下地	3	—	—	—	—	—	—
	便所	フレキシブルボード	3	プラスター塗	—	—	—	—	—	—	—
	工作室	フレキシブルボード	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	更衣室	耐火ボード	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	脱衣室	フレキシブルボード	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	浴室	フレキシブルボード	3	プラスター塗	—	—	—	—	—	—	—
	ボイラー室	—	—	—	—	—	—	—	—	扉：スレートボード	3
	階段室	化粧石膏ボード	3	壁紙 プラスター下地	3	—	—	Pタイル	3	—	—
2階	食堂	化粧石膏ボード	3	プラスター塗	—	—	—	長尺シート	3	—	—
	和室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廊下	化粧石膏ボード	3	壁紙 プラスター下地	3	—	—	Pタイル	3	—	—

レベル・・・除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による  
 青文字・・・採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを－に変更）  
 赤文字・・・アスベスト含有が疑われる建材



### アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	10	建物名称	(休憩所前)	用途	- タンク	竣工年月	不明
						改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	タンク	-		-		-		-		フランジパッキン	外
(The remaining rows of the table are crossed out with a diagonal line.)											

- レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による
- 青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材 (レベルを-に変更)
- 赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材

### アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	11	建物名称	トイレ	用途	-	竣工年月	不明
					トイレ	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	トイレ	-		一部ケイカル板	3	-		-		-	

レベル . . . 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による  
青文字 . . . 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを-に変更）  
赤文字 . . . アスベスト含有が疑われる建材

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	12	建物名称	車庫	用途	-	竣工年月	不明
					車庫	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	車庫	波形スレート	3	一部波形スレート	3	-		-		-	
<div style="position: relative; height: 600px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>											

レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による

青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを-に変更）

赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材

### アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	13	建物名称	バイク置場	用途	-	竣工年月	不明
					置場	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	バイク置場	波形スレート	3	-		-		-		-	

- レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による
- 青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを-に変更）
- 赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材

### アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	14	建物名称	危険物屋内貯蔵所	用途	-	竣工年月	不明
					置場	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	危険物屋内貯蔵所	屋根波形スレート	3	リシン吹付	-	-		-		-	
		軒天有孔スレート	3								
内部		-		リシン吹付	-	-		-		-	

レベル・・・除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による  
青文字・・・採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを-に変更）  
赤文字・・・アスベスト含有が疑われる建材

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	15	建物名称	貝物置場 (危険物屋内貯蔵所前)	用途	-	竣工年月	不明
				置場	-	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	資材置場	-		リシン系吹付け	-	-		-		フランジパッキン	外
(The remaining rows of the table are crossed out with a diagonal line.)											

レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による

青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材（レベルを-に変更）

赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材

## アスベスト含有調査結果のまとめ

件名	鎌倉市営住宅集約化候補地既存建物アスベスト含有調査業務委託			調査日	平成31年2月12日～3月3日		
整理No.	16	建物名称	休憩所・資材置場 (変電室前)	用途	-	竣工年月	不明
					休憩所	改修年	不明

階	部屋名	天井	レベル	壁	レベル	巾木	レベル	床	レベル	その他	レベル
外部	休憩所	スレートボード	3	スレートボード	3	-		-		-	
				ケイカル板	3					-	
内部	休憩所	スレートボード	3	スレートボード	3	-		-		-	
				ケイカル板	3					-	
外部	資材置場	-		スレートボード	3	-		-		-	
				ケイカル板	3					-	
(以下、調査対象外または調査結果が記載されていない箇所は斜線で示されています)											

レベル …… 除去方法によりレベルが変わる建材、行政判断による

青文字 …… 採取分析の結果、アスベストが含有していないと判断された建材 (レベルを-に変更)

赤文字 …… アスベスト含有が疑われる建材